Metal Works
COMMITTED TO METAL

OFFICE: B.dul Ficusului, nr. 16, et 3, Sector 1, Bucuresti
Tel: 031 420 14 65 office@metalworks.ro
Mob: 0745 770 730 marketing@metalworks.ro
www.metalworks.ro

KIT HALA: 10.00m x 15.00m - 17.000 Euro+TVA

DATE GENERALE:

- Regim inaltime:	**Parter**
- Dimensiuni exterioare:	**10.00mx15.00m**
- Inaltime la streasina:	**3.50m**
- Suprafata desfasurata:	**150mp**
- Pante acoperis:	**8%**

COST HALA: **17.000 Euro+TVA-ul aferent**

- Proiectare structura de rezistenta:	inclusa in cost total
- Structura Metalica:	8.300 Euro+TVA-ul aferent
- Inchideri cu Panouri Sandwich:	8.700 Euro+TVA-ul aferent

DESCRIERE COST:

- **Proiect rezistenta** (fundatii si structura metalica) verificat de verificator tehnic, printat – **2 exemplare**
- **Structura metalica** principala realizata din profile laminate
- pane, rigle, realizate din profile usoare galvanizate "Z" si "C"
- suruburi, saibe, piulite ptr imbinare piese structura metalica
- **Pereti si acoperis** realizati din **panouri sandwich** (PUR) 50mm grosime, culoare RAL 9002 int/ext
- **Jgheaburi, burlane, sorturi** (flashing-uri) de mascare si etansare (coama, subcoama, fronton int. si ext. colt int. si ext., la baza panoului)- realizate din aceeasi tabla cu cea folosita la producerea panourilor
- Suruburi autoperforante ptr. montaj panouri sandwich, suruburi autoperforante ptr. montaj flashinguri.
- Silicon si banda butilica ptr etansare
- **Instructiuni de montaj** printat – **2 exemplare**

NOTA:

- Kitul este un KIT COMPLET in conditiile descrise
- Oferta contine toate elementele necesare realizarii halei (mai putin cadre sustinere tamplarie si flashing-uri ptr. tamplarie - vor fi comandate separat functie de tip, cantitate, dimensiuni etc)
- Oferta NU CONTINE transportul si montajul structurii si panourilor sandwich