Metal Works
COMMITTED TO METAL

**OFFICE:** B.dul Ficusului, nr. 16, et 3, Sector 1, Bucuresti
**Tel:** 031 420 14 65 office@metalworks.ro
**Mob:** 0745 770 730 marketing@metalworks.ro
**www.metalworks.ro**

# KIT HALA: 12.00m x 20.00m - 25.600 Euro+TVA

**DATE GENERALE:**

| | |
|---|---|
| - Regim inaltime: | **Parter** |
| - Dimensiuni exterioare: | **12.00mx20.00m** |
| - Inaltime la streasina: | **4.00m** |
| - Suprafata desfasurata: | **240mp** |
| - Pante acoperis: | **8%** |

**COST HALA:** **25.600 Euro+TVA-ul aferent**

| | |
|---|---|
| - Proiectare structura de rezistenta: | inclusa in cost total |
| - Structura Metalica: | 13.100 Euro+TVA-ul aferent |
| - Inchideri cu Panouri Sandwich: | 12.500 Euro+TVA-ul aferent |

**DESCRIERE COST:**

- **Proiect rezistenta** (fundatii si structura metalica) verificat de verificator tehnic, printat – **2 exemplare**
- **Structura metalica** principala realizata din profile laminate
- pane, rigle, realizate din profile usoare galvanizate "Z" si "C"
- suruburi, saibe, piulite ptr imbinare piese structura metalica
- **Pereti si acoperis** realizati din **panouri sandwich** (PUR) 50mm grosime, culoare RAL 9002 int/ext
- **Jgheaburi, burlane, sorturi** (flashing-uri) de mascare si etansare (coama, subcoama, fronton int. si ext. colt int. si ext., la baza panoului)- realizate din aceeasi tabla cu cea folosita la producerea panourilor
- Suruburi autoperforante ptr. montaj panouri sandwich, suruburi autoperforante ptr. montaj flashinguri.
- Silicon si banda butilica ptr etansare
- **Instructiuni de montaj** printat – **2 exemplare**

**NOTA:**

*- Kitul este un KIT COMPLET in conditiile descrise*
*- Oferta contine toate elementele necesare realizarii halei (mai putin cadre sustinere tamplarie si flashing-uri ptr. tamplarie - vor fi comandate separat functie de tip, cantitate, dimensiuni etc)*
*- Oferta NU CONTINE transportul si montajul structurii si panourilor sandwich*